

BESCHRIJVEND LASTENBOEK

WONING LEOPOLDPLEIN 13



Bouwheer/promotor:

SD Developments bv
Zaakvoerder Daan Mullens
Guldensporenplein 4.1. bus 01
3500 Hasselt

Verkoop:

Immo Top Invest bvba
Guldensporenplein 4.1. bus 01
3500 Hasselt
tel. 011 / 22 22 95
fax : 011 / 22 22 96
E-mail: info@immotopinvest.be
www.immotopinvest.be

Architect:

Architectenbureau Michel Janssens bvba
Achttiende – Oogstwal 1 bus 5
3700 Tongeren
tel. 012/23.37.08
E-mail: info@micheljanssen.be

Projectcoördinatie:

Group N bvba
Dries Nys
Galgeneinde 12
3550 Heusden Zolder
tel. 0472 / 73 37 00
E-mail: dries@immotopinvest.be

I. Algemeen

Het project omvat de verbouwing van 2 herenwoningen aan het Leopoldplein te Hasselt.

Het gebouw wordt voorzien met duurzame materialen van eerste kwaliteit, vrij van alle gebreken die de stevigheid en/of esthetische gaafheid van het gebouw kunnen schaden.

Het project omvat alle leveringen en plaatsingen die nodig zijn voor het afwerken van het gebouw tot aan de fase schilder- en behangklaar.

Alle werken, leveringen en diensten zullen worden toegewezen aan erkende en geregistreerde aannemers en onderaannemers.

1) Inplanting

Er werd niets gewijzigd aan de bestaande inplanting van de gebouwen.

2) Omheining van de bouwplaats

De kosten voor de voorlopige omheining rond de bouwplaats zijn ten laste van de aannemer.

De omheining moet beletten dat derden toegang krijgen tot de werken.

Ze zal conform zijn aan de gemeentelijke reglementering en wordt bij het beëindigen van de werken verwijderd op kosten van de aannemer.

3) Opmeting

De maten, zoals vermeld op de verkoopplannen, zijn indicatieve maten.

Kleine verschillen met de werkelijke maten zijn om diverse redenen steeds mogelijk.

Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend door toekomstige kopers.

4) Lastenboek en verkoopbrochure

De bouwheer verbindt er zich toe de bouw en afwerking uit te voeren volgens onderhavig lastenboek.

Dit lastenboek verduidelijkt het verloop der werken en geeft de nodige toelichtingen bij onderdelen die algemeen per constructie (woning) voorzien zijn.

De verkoopbrochure en 3D-renders dienen voor de verkoop van de woningen en overige onderdelen in het project en geeft louter een impressie van de woningen en zijn bijgevolg indicatief en dus niet bindend.

Er kunnen daarom geen rechten aan worden ontleend met betrekking tot ruimtelijke elementen (zoals meubels), vierkante meters, maten, kleuren, materiaalgebruik en zo meer, door toekomstige kopers.

De getekende aanplantingen en tuinindelingen die op de plannen zijn aangeduid zijn ook slechts indicatief.

5) Materialen

Voor materialen aangegeven als referentie in onderhavig document, of aangegeven op de plannen mogen gelijkwaardige producten gebruikt worden, voor zover hun waarde, kwaliteit en doelmatigheid tenminste gelijk zijn aan de voorgeschreven materialen.

6) Verzekeringen

De bouwheer zal vanaf de aanvang tot de oplevering van het werk het gehele project verzekeren.

Deze verzekeringspolis zal alle mogelijke risico's dekken.

De bouwheer neemt een brandverzekering, die vanaf de ondertekening van de verkoopovereenkomst doorgerekend zal worden tot aan de voorlopige oplevering..

Bij de voorlopige oplevering zal de koper zijn deel van de polis overnemen, behorende tot de gemeenschap en zodoende, het goed verzekeren.

7) Uitvoeringstermijn

De uitvoeringstermijn wordt opgegeven in de verkoopovereenkomst.

Deze termijn kan in onderling overleg verlengd worden naar aanleiding van meerwerken of wijzigingen.

De hierna vermelde dagen zullen niet als werkdag worden gerekend: zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen, de compensatierustdagen in de bouwsector, alle erkende en betaalde vakantiedagen in de bouw of iedere dag waarop ten minste 2 uur niet kan gewerkt worden als gevolg van de ongunstige weersomstandigheden.

Elke gebeurtenis die vanuit menselijk oogpunt een onoverkomelijke hinderpaal vormt voor de normale uitvoering van de verplichtingen van de bouwheer of waardoor hij gedwongen wordt het werk tijdelijk of definitief stop te zetten, wordt beschouwd als een geval van overmacht (vb. wegniswerken, oorlogen, ongevallen en de daar aan verbonden gevolgen, onderbrekingen in toevoer van materialen, algemene of gedeeltelijke stakingen, oproer, lock-out, onlusten, machinebreuk, brand, schaarste van vervoermiddelen en/of grondstoffen, gebrek aan drijfkracht, besmettelijke ziekten, weersomstandigheden zoals vorst en uitzonderlijke regenperiode, overstromingen, grote droogte, een algemeen bekend tekort aan geschoolde arbeidskrachten, en in het algemeen iedere oorzaak die een schorsing in de normale gang der werken of de leveringen tot gevolg kan hebben). De tijdelijke onderbreking van de werken wegens overmacht of andere omstandigheden brengt van rechtswege zonder schadevergoeding een verlenging van de oorspronkelijk bepaalde uitvoeringstermijn met zich mee. Deze verlenging is gelijk aan de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd die noodzakelijk is om het werk op de bouwplaats weer op gang te brengen.

II. Bouwwerken

ARTIKEL 1 – GEVELWERKEN

De uitbouw aan de achterzijde van de woning zal voorzien worden in de gevelsteen Vandersanden Silver.

ARTIKEL 2 - DAKWERKEN

DAKTIMMER

De gebruikte houtsoort is Epicia, gedrenkt in een insectendodend en schimmelwerend product. De dakconstructie wordt uitgevoerd in een spantendaktimmer. Deze spanten worden gemiddeld om de 45 cm van elkaar geplaatst.

ONDERDAK

Het onderdak is een 3-lagige onderdakfolie, trekvast, damp-open PP-spinvliesfolie. Dankzij de hoge dampdoorlaatbaarheid van wordt alle vocht betrouwbaar naar buiten afgevoerd. Van buitenaf beschermt de isolatie tegen stuifsnieuw en regen. Daardoor blijft de isolatie droog en kan ze haar functie vervullen.

THERMISCHE DAKISOLATIE

Het beschermd dakvolume wordt tussen de spanten geïsoleerd met glaswolisolatie met een dikte volgens EPB voorzien van een PE folie (0,20 mm) als dampscherm.

DAKPANNEN

De dakbedekking wordt uitgevoerd in zwart-grijze pannen met alle benodigde hulpstukken, intens in de massa gekleurd en afgewerkt met een dubbele beschermlaag.

HANGGOTEN EN AFVOERBUIZEN

Hanggoten zullen uitgevoerd worden in aluminium en bekleed worden met hout. De afvoeren zullen uitgevoerd worden in aluminium/zink of gelijkwaardig.

DAKVENSTERS

De op de bouwplannen voorziene dakvensters zullen voorzien worden in de kleur antraciet.

Leopoldplein

ARTIKEL 2 : LEUNINGEN VERDIEPINGEN

De leuningen worden uitgevoerd in zwart gelakt metaal.
De detaillering wordt later in samenspraak met bouwheer en fabrikant uitgewerkt.

ARTIKEL 3 – BUITENSCHRIJNWERK

MATERIAAL/KLEUR

Het buitenschrijnwerk zal deels worden uitgevoerd in aluminium profielen, deels in houten profielen. De kleur van het buitenschrijnwerk zal zwart/antraciet zijn.

HANG- EN SLUITWERK

Alle ramen worden voorzien van zware scharnieren en inbraakwerende metalen sluitnokken in alle opendraaiende en draaikip delen. De deuren zijn voorzien van regelbare scharnieren en 3-puntssluiting volgens het penhaakprincipe. Alle zichtbaar beslag is in de kleur van het buitenschrijnwerk.
Gelijksluitende zekerheidscilinders 2 sleutels aan de voor- en achterdeur.

BEGLAZING

Het buitenschrijnwerk wordt voorzien van extra isolerend dubbel glas.
Standaard samenstelling: glasblad/spouw met argonvulling/glasblad = 4/15/4.
De dikte van de glasbladen wordt aangepast volgens de bepalingen van de fabrikant.
Deze beglazing is kleurneutraal, heeft een optimale warmtetransmissie en een lage U-waarde van 1,0 W/m².K

De norm NBN S23-002 geeft het te gebruiken glastype aan, en ook de zones voor het gebruik van veiligheidsglas ter bescherming van personen tegen verwondingen en doorvallen.
Het toepassen van gelaagd veiligheidsglas, waar nodig volgens deze norm, is in de aanneming voorzien.

ARTIKEL 4 – SANITAIRE LEIDINGEN

SANITAIRE INSTALLATIE

Vanaf de waterteller worden toevoerleidingen geplaatst naar alle sanitaire toestellen, verwarmingsketel en warmwatertoestel. De aankoppeling met de waterteller gebeurt conform de algemene reglementering (terugslagklep, aftapkraantje en afsluitkraan). Vanuit het warmwatertoestel vertrekken de warmwaterleidingen naar de gootsteen van de keuken en de badkamertoestellen. De aanvoerleidingen worden geplaatst. Koud en warm water worden vanuit aparte collectoren verdeeld. De afvoerleidingen van de sanitaire toestellen, wasmachine, gootsteen worden aangesloten op het rioleringsstelsel. Deze leidingen zijn Benor gekeurd en worden bij ieder mof-spieverbinding met de aangewezen specie verlijmd. De binnensecties van de buizen zijn in functie van de respectievelijke toestellen die er op aangesloten zijn. De horizontaal en verticaal geplaatste leidingen (zowel aanvoer als afvoer) worden respectievelijk ingewerkt in de ondervloer en in de opgaande muren van de leefruimten.

SANITAIRE LEIDINGEN

<u>koudwater</u>	<u>warmwater</u>	<u>regenwater</u>	<u>sanitair toestel + ruimte</u>
x	x		spoelbak keuken
x			wasmachine berging
		x	buitenkraan
		x	WC 1
x			handenwasser WC 1
x	x		uitgietbak berging
		x	WC 2
xx	xx		lavabo badkamer 1
x	x		bad badkamer 1
x	x		douche badkamer 1
		x	WC 3
xx	xx		lavabo badkamer 2
x	x		bad badkamer 2
x	x		douche badkamer 2

ARTIKEL 5 - ELEKTRICITEIT

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

De elektrische binneninstallatie van de woning wordt uitgevoerd conform de ter zake geldende reglementering met name: "Het algemeen reglement op de elektrische installatie" (A.R.E.I.). De keuringen zijn voorzien volgens de geldende reglementering op datum van de offerte. In samenspraak met de bouwheer zal er een elektriciteitsplan worden uitgetekend. In de garage/bergplaats wordt het verdeelbord opgesteld van waaruit het hele elektriciteitsnet wordt opgebouwd. Alle leidingen worden in Pvc-buizen + Flexibel getrokken die samen met de dozen voor schakelaars en stopcontacten in de muren geplaatst worden. Merk van schakelaars en stopcontacten is Niko; wit. Lichtpunten worden afgewerkt met lusterklem.

ELECTRICITEIT TABEL

kelderverdieping:

wc 1:	1 lichtpunt op 1 plaats bediend.
hal:	1 lichtpunt op 2 plaatsen bediend. 1 stopcontact. 1 Autonome rookmelder BOSEC gekeurd
sas:	1 lichtpunt op 2 plaatsen bediend. 1 stopcontact.
berging:	1 lichtpunt op 2 plaatsen bediend. 1 stopcontact wasmachine. 1 stopcontact droogkast. 4 stopcontacten. 1 stopcontact diepvries 1 stopcontact verwarming + sturing. 1 stopcontact ventilatiesysteem. 1 bruynzeelplaat dikte 18 mm 1 zekeringkast. automaten 2P 20A. 1 automaat 2P 16A. 1 automaat 2P 25A. 1 differentieel 2P 40A 300mA. 1 differentieel 2P 40A 30mA. 1 aansluitmodule. 1 kabelgoot.
polyvalente ruimte:	1 lichtpunt op 2 plaatsen bediend. 4 stopcontacten. 1 tv aansluiting. 1 UTP aansluiting
ontspanningsruimte:	1 lichtpunt op 2 plaatsen bediend. 4 stopcontacten. 1 tv aansluiting. 1 UTP aansluiting
wijnkelder:	1 lichtpunt op 2 plaatsen bediend. 4 stopcontacten.

gelijkvloers:

inkomhal:	1 lichtpunt op 2 plaatsen bediend. 1 stopcontact. 1 Autonome rookmelder BOSEC gekeurd
zitruimte:	2 lichtpunten op 2 plaatsen bediend. 4 stopcontacten. 1 tv aansluiting. 1 UTP aansluiting.
keuken:	2 lichtpunten op 3 plaatsen bediend. 4 stopcontacten boven werkblad. 1 stopcontact koelkast. 1 stopcontact dampkap.

Leopoldplein

eetruimte:	1 stopcontact oven. 1 stopcontact vaatwasser. 1 stopcontact kookplaten. 1 stopcontact microgolfoven. 1 voeding powerport op eiland 1 lichtpunt op 2 plaatsen bediend. 1 stopcontact.
<u>verdieping 1:</u>	
hal:	2 lichtpunten op 2 plaatsen bediend. 1 stopcontact nachthal 1 Autonome rookmelder BOSEC gekeurd
wc 2:	1 lichtpunt op 1 plaats bediend.
salon:	2 lichtpunten op 2 plaatsen bediend. 4 stopcontacten. 1 tv aansluiting. 1 UTP aansluiting.
bureau:	1 lichtpunt op 2 plaatsen bediend. 4 stopcontacten. 1 tv aansluiting. 1 UTP aansluiting
dakterras:	1 lichtpunt op 1 plaats bediendbaar.
<u>verdieping 2:</u>	
nachthal:	2 lichtpunten op 2 plaatsen bediend. 1 stopcontact nachthal 1 Autonome rookmelder BOSEC gekeurd
badkamer 1:	1 lichtpunten op 1 plaats bediend. 2 stopcontact
slaapkamer 1:	1 voeding meubel op 1 plaats bediend 1 lichtpunt op 2 plaatsen bediend. 4 stopcontacten. 1 tv aansluiting. 1 UTP aansluiting
dressing:	1 lichtpunt op 2 plaatsen bediend. 2 stopcontacten.
<u>verdieping 3:</u>	
nachthal:	2 lichtpunten op 2 plaatsen bediend. 1 stopcontact nachthal 1 Autonome rookmelder BOSEC gekeurd
badkamer 2:	1 lichtpunten op 1 plaats bediend. 2 stopcontact
slaapkamer 2:	1 voeding meubel op 1 plaats bediend 1 lichtpunt op 2 plaatsen bediend. 4 stopcontacten. 1 tv aansluiting. 1 UTP aansluiting
slaapkamer 3:	1 lichtpunt op 2 plaatsen bediend. 4 stopcontacten. 1 tv aansluiting. 1 UTP aansluiting
buiten:	1 lichtpunt op 1 plaats bediend aan inkomdeur. 1 lichtpunt op 1 plaats bediend aan achterdeur. 1 buitenstopcontact
belinstallatie:	1 volledige belinstallatie.
Zijn niet voorzien:	

- De meterkast (Infrax) en tussenstuk waarin de elektriciteitsmaatschappij de teller plaatst. Aansluitingskosten, elektriciteitskabel, tv- en telefoonkabel van openbaar net tot woning.

Leopoldplein

ARTIKEL 6 - VERWARMING

CONDENSERENDE GASWANDKETEL

Leveren en plaatsen van een installatie met voldoende vermogen op een temperatuur te waarborgen bij -10°C: living 22°C; keuken 22°C; badkamer 24°C en slaapkamers 20°C. De leidingen worden uitgevoerd in kunststofbuizen. De verdeling naar de radiatoren gebeurt met collectoren.

GASWANDKETEL

De verwarmingsketel is een wandhangende condensatieketel.

Een condensatieketel laat de waterdamp van de rookgassen condenseren om hiermee het verwarmingswater voor te verwarmen, zo zijn rendementen van meer dan 100% mogelijk.

Afstandsbediening door middel van een digitale kamerthermostaat.

De volledige woning (exclusief kelder verdieping) zal voorzien zijn van vloerverwarming. De toiletten, de berging en de circulatieruimtes worden niet verwarmd.

ARTIKEL 7 - KOELING

AIRCONDITIONING

Op volgende locaties zal er een opbouw airconditioning voorzien worden voor het koelen/bijkomend verwarmen van de ruimtes, deze zijn per toestel te bedienen en zullen aangestuurd worden door 1 buiten-unit.

Kelder 1 opbouw-unit

Gelijkvloers 1 opbouw-unit

1^{ste} verdieping 1 opbouw-unit

Per slaapkamer 1 opbouw-unit

ARTIKEL 8 - STUKADOORWERKEN

VOORBEREIDING

Alvorens de pleisterwerken te starten wordt er een voorstrijkmiddel voorzien op de zuigende ondergronden.

BEZETTINGSWERKEN MUREN EN PLAFONDS

Het bezettingswerk is voorzien op het gelijkvloers en op de volledige verdieping. De zolderruimte wordt niet bezet. Deze massa wordt krachtig op het draagvlak gespoten, met behulp van een regel door opwaartse bewegingen uitgestreken en daarna glad afgewerkt. Aan alle buitenhoeken en dagkanten van de ramen worden aluminium hoekprofielen in bezet. Het pleisterwerk wordt bezijden en bovenaan de openingen van ramen en buitendeuren, om de hoek doorlopend, aangebracht tot tegen het raam- of deurkozijn.

ARTIKEL 9 – VLOERISOLATIE, VLOER- EN WANDTEGELS, AFWERKINGSMATERIALEN

VLOER ISOLATIE

Voor het isoleren van het gelijkvloers wordt er gewerkt polyurethaan hardschuim (dikte volgens EPB), deze wordt rechtstreeks op de betonplaat gespoten waar reeds alle leidingen geplaatst zijn. Het thermisch isolerend vermogen van PUR hardschuim is het hoogste van tot dusver bekende isolatie materialen met een 0.026w/(m.k) is veruit de beste thermische isolatie. Door de volledige oppervlakte te voorzien van PUR schuim bekomt men een monolithische laag met goede aansluiting aan de muren. Hierdoor zullen alle leidingen en buizen mooi ingepakt zijn.

Leopoldplein

CHAPE

Ondervloer met een samenstelling van rijnzand en cement, voorzien van een randisolatie, en voldoende vlak geplaatst, zodat een afwerking met tegels mogelijk is.

De chape van het gelijkvloers is voorzien van gegalvaniseerde wapeningsnetten 50/50/2.

TE GEBRUIKEN VLOER- EN WANDTEGELS EN AFWERKINGSMATERIALEN

De koper kiest de materialen voor de afwerking: vloer-, wandbekleding, keuken en badkamermeubel, deuren enz. in de toonzalen aangewezen door de promotor. De koper maakt zijn keuze tijdig bekend aan de promotor binnen de dertig dagen na vraag van de promotor. De waardes die hierna vermeld worden zijn steeds particuliere handelswaarden (inclusief B.T.W.) in de toonzaal van de desbetreffende leverancier.

De vloertegelformaten dienen tussen 20 x 20 cm en 50 x 50 cm te zijn en de wandtegelformaten dienen tussen 10 x 10 cm en 25 x 40 cm te zijn. Voor andere formaten wordt een aangepaste plaatsingsprijs offerte gemaakt.

Bij formaten groter dan 60x60 of Romeins verband, in combinatie met vloerverwarming zal er een ontkoppelingsmat voorzien dienen te worden om eventuele scheurvorming te voorkomen. Hiervoor zal een aangepaste plaatsingsprijs offerte gemaakt worden.

De plaatsing en voegwerken zijn inbegrepen, de aansluiting vloertegel met plint / vloertegel met wandtegel wordt met een siliconen voeg afgewerkt.

Andere vloerafwerkingen (dan tegels) zijn mits voorafgaandelijk akkoord over de technische vloeropbouw en prijsaanpassingen mogelijk (vloerverwarming/parket/kunststofvloer...). Voor parketvloeren dient, gezien de grote vochtgevoeligheid in nieuwbouw, rekening gehouden te worden met de uitvoeringstermijn.

Voor parketvloeren, laminaatvloeren en keramische parketvloeren wordt een aangepaste plaatsingsprijs offerte gemaakt.

ARTIKEL 10 - AANKOOP TEGELS

VLOER- EN WANDTEGELS

Vloeren € 75/m² particuliere aankoopwaarde inclusief BTW (keramische tegels zijn enkel mogelijk op de gelijkvloerse verdieping + badkamers)

Wandtegels € 50/m² particuliere aankoopwaarde inclusief BTW (15m² voorzien)

Plinten doorheen de hele woning zal er een schilderplint voorzien worden

Terrastegels €50/m² particuliere aankoopwaarde inclusief BTW

In de kelderverdieping is er een gepolierde betonvloer voorzien.

RAAMTABLETTEN

Eventuele raamtabletten zijn voorzien uit een ruim assortiment natuursteen met een dikte van 2 cm.

ARTIKEL 11 - TRAPPEN

VERDIEPINGSTRAPPEN

De huidige trappen zullen behouden en gerestaureerd worden.

ARTIKEL 12 – SANITAIRE TOESTELLEN

ALGEMEEN

De levering en plaatsing van de sanitaire toestellen met de nodige kranen en reukafsluiters is voorzien.

SANITAIRE TOESTELLEN

Er is een budget van € 15.000 particuliere handelswaarde inclusief BTW voorzien voor de sanitaire toestellen. Sanitaire toestellen te kiezen bij een door de bouwheer aangeduide toonzaal.

Leopoldplein

ARTIKEL 13 - KEUKEN

KEUKEN

Voor het leveren en plaatsen van de keukeninrichting is in de offerte een stelpost opgenomen van € 25.000 particuliere handelswaarde inclusief BTW en plaatsing.

Keuken te kiezen bij de door de bouwheer aangeduide toonzaal.

ARTIKEL 14 – AFKITTEN

OPSPUITEN VAN BUITENMETSSELWERK

De voegen tussen het buitenschrijnwerk en paramentmetselwerk worden dicht gespoten met een plastische voegspecie. Dit materiaal blijft in ruime mate elastisch en is stevig een beide materialen gehecht.

ARTIKEL 15 – BINNENSCHRIJNWERK

BINNENDEUREN

Stelpost voor de binnendeur met deurkruk: € 750 (per stuk) particuliere handelswaarde inclusief BTW en plaatsing

Binnendeuren te kiezen bij de door de bouwheer aangeduide toonzaal.

ARTIKEL 16 - VENTILATIESYSTEEM

VENTILATIESYSTEEM TYPE D

Alle ruimten in de woning worden verlucht d.m.v. een ventilatiesysteem met mechanische aanvoer en afvoer, type D met een warmteterugwinapparaat, conform de nieuwe EPB richtlijn. De ventilatie wordt berekend door een erkend een gespecialiseerde firma.

ARTIKEL 17 - PERSONENLIFT

In de woning wordt er een personenlift voorzien (tevens rolstoeltoegankelijk) volgens de gangbare normen en veiligheidsvoorschriften, met een stopplaats op elk niveau. De lift wordt gekeurd en zal beantwoorden aan de Europese Veiligheidsnormen en de voorschriften van de brandweer.

De zichtbaar blijvende delen van de lift aan de buitenzijde en de liftdeuren, zijn ofwel in inox, ofwel in staalplaat, die in de fabriek van een grondlaag is voorzien en een eindlaag krijgt bij de schilderwerken van de woning. De afwerking van de liftkooi wordt bepaald door de bouwpromotor, binnen het beschikbare standaardgamma van de liftfabrikant. In elk geval is de liftkooi voorzien van een spiegel, een handgreep en een geïntegreerde telefoon voor noodgevallen.

III. Betaling

1. Kosten eerste opkuis en droging

De woning wordt voor de voorlopige oplevering geïet door een gespecialiseerde firma, met verwijdering van alle puin en bouwafval. De eventuele kosten voor verwarming/droging van de woning van de kopers voor de voorlopige oplevering van de woning, indien deze als doel hebben het drogen van de lokalen te bevorderen, zijn niet inbegrepen en ten laste van de respectievelijke kopers.

2. Inbegrepen in de verkoopprijs

Het project omvat alle onmisbare werken tot de volledige afwerking der gebouwen.

Blijven ten laste van de kopers: Onkosten notarisakte, taksen toepasselijk op de verkoopwaarde van de woning aan de geldende tarieven meer bepaald de registratierechten en BTW. Aansluitingen en inleiding water, gas, elektriciteit, riolering, telefoon en kabel-TV.

In de verkoopprijs is er ook een samenwerking met een door de verkoper aangestelde binnenhuisarchitectuur inbegrepen, de samenwerking omvat:

1 kennismakend gesprek;

1 bespreking van het voorontwerp;

1 bespreking van de mogelijk aanpassing van het voorontwerp.

Opmaak voorontwerp + 1 aanpassing van het huidige voorontwerp.

Een voorontwerp houdt in, een algemeen concept van de woning op basis van sfeerbeelden zodat de globale look en feel wordt weergegeven .

Het concept zal worden ingetekend op de grondplannen.

Er worden geen aanzichten of 3Dbeelden voorzien/uitgewerkt.

3. Betalingen

De overeengekomen prijs zal als volgt betaald worden:

- A. Bij het tekenen van de verkoopovereenkomst: een voorschot van 5% op de totale koopsom.
- B. Bij het verlijden van de akte het saldo.

4. Meerwerken

Ingeval de koper wijzigingen of meerwerken vraagt, zal de bouwheer hem hiervoor schriftelijk een globale prijs laten worden. Deze werken zullen pas uitgevoerd worden na schriftelijk akkoord en volledige betaling van de meerwerken aan de bouwheer door de koper. De kopers hebben geen recht op teruggave voor minwerken. Het bedrag van de minwerken zal moeten besteed worden aan andere werken.

5. Nutsvoorzieningen

De aansluitingskosten voor water, elektriciteit, gas, riolering, telefoon en kabel-TV evenals de plaatsing van de tellers en de definitieve aansluiting op de riolering zijn niet in de prijs inbegrepen en worden verrekend aan de hand van de kosten die door de verschillende nutsmaatschappijen aan de bouwheer of rechtstreeks aan de koper aangerekend worden.

IV. Opmerkingen

1. Wijzigingen

De koper die verlangt wijzigingen aan te brengen, zal de bouwheer die het werk onder zijn bevoegdheid heeft, schriftelijk opdracht geven de wijziging in werk of levering voor zijn rekening uit te voeren, aan een vooraf overeengekomen prijs of in regie.

In geval de koper belangrijke wijzigingen aanbrengt (indeling van de woning, keuze van materialen die sterk afwijkt van het voorziene, ingrijpende verandering in de wijze van afwerken van de woning) is de uitvoeringstermijn niet meer gegarandeerd.

Alle wijzigingen dienen schriftelijk bevestigd te worden door de koper, vooraleer ze uitgevoerd worden. Het staat de bouwheer steeds vrij de door de koper gevraagde wijzigingen te aanvaarden of te weigeren.

De bouwheer behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen aan het lastenboek, welke door de architect of hem zelf nodig worden geacht omwille van constructieve of esthetische redenen, dit zonder waardevermindering.

Indien er tegenspraak is tussen de plannen en het lastenboek heeft het lastenboek voorrang.

De bouwheer behoudt zich tevens het recht voor detail wijzigingen aan de onderhevige technische beschrijving aan te brengen of bepaalde materialen en voorzieningen te vervangen door gelijkaardige.

De koper heeft niet het statuut van bouwheer: hij mag bijgevolg niet tussenbeide komen in het realisatieproces van het op te richten gebouw, noch rechtstreeks contact opnemen met de uitvoerders en aanduidingen of wijzigingen aan hen meedelen. Alle informatie dient via de bouwheer te verlopen. Bij gebrek hieraan zal de

koper verantwoordelijk zijn voor de eventuele schade hierdoor veroorzaakt. De koper is gehouden zijn eventuele opmerkingen mee te delen bij de voorlopige oplevering.

2. Plannen

De plannen die aan de kopers overhandigd worden, dienen als basis voor het op maken der koopcontracten. Zij werden te goeder trouw opgemaakt door de architect en worden als basis genomen voor de gegevens voorkomend in de notariële akten. Alle op de tekeningen of in de technische omschrijving genoemde formaten zijn indicatieve maten.

De koper wordt gevraagd vòòr het ondertekenen van de verkoopovereenkomsten of notariële akten, de uitvoeringsplannen na te zien en te controleren met de overhandigde plannen bij de onderhandelingen zodat deze zich een duidelijk beeld kan vormen van het onroerend goed dat zijn belangstelling heeft. De plannen zijn ter inzage op het verkoopkantoor.

De kleine verschillen die er zouden kunnen zijn, in min of in meer, zullen aanzien worden als veroorloofde afwijkingen tot maximaal 5% van de oppervlakte. In geen geval kunnen partijen zich op deze afwijkingen beroepen om een vergoeding of een supplement te eisen. De bouwheer behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen aan de indeling der woningen indien dit hem nuttig of noodzakelijk zou voorkomen.

3. Materialen

Alle keuzes van materialen gebeuren in de toonzaal van de leveranciers, zoals aangeduid door De bouwheer. Hier wordt geen uitzondering op gemaakt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. U krijgt hierbij steeds begeleiding van een deskundige.

De bouwheer is niet aansprakelijk voor de kleine wijzigingen betreffende constructie, maten en kleur. Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in kleur, textuur of structuren en/of lichte verschillen in de afmetingen van het goed, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen.

Dit is van toepassing wanneer de beschreven materialen niet tijdig beschikbaar zouden zijn door gevallen van overmacht of andere of eventueel door vereisten van de architect (esthetiek, constructieve onverenigbaarheid met andere materialen, enz. ...)

Leopoldplein

Het is zeer belangrijk dat de koper alle wijzigingen en keuzes van alle beschreven materialen op tijd vastlegt. Van iedere wijziging of keuze wordt een schriftelijke bevestiging gevraagd. De werken worden pas uitgevoerd na het schriftelijke akkoord met de bouwheer. Een laattijdige reactie, betekent een verlenging van de uitvoeringstermijn.

Volgorde van werken:

- eventuele kleine wijzigingen ruwbouw
- nazicht ramen
- keuze van de keuken
- elektriciteit
- sanitair (leidingen en toestellen)
- vloer- en tegelwerken

Bepaalde specifieke zaken kunnen deze volgorde wijzigen.

Indien de koper beslist om de wand- en vloertegels, plinten, vloerbekleding, parket, deuren, keuken, sanitair of enig ander afwerking materiaal bij andere handelaars te kopen dan deze die door de bouwheer worden voorgesteld, zal de bouwheer een coördinatievergoeding van 30 % aanrekenen, berekend op het budget.

Het plaatsen zal dan niet meer door de bouwheer gebeuren.

Alle verantwoordelijkheid van de zaken die uit het bestek worden getrokken, gaat uiteraard over naar de koper.

De werken mogen pas uitgevoerd worden na de voorlopige oplevering en na volledige betaling van de woning.

Tevens dient de koper hiervoor een schriftelijke toelating te vragen aan de bouwheer.

Het is de bouwheer toegestaan niet op deze vraag in te gaan.

4. Zettingen van het gebouw

De krimp- en zettingsbarsten, veroorzaakt door de normale zetting van het gebouw of door de overgang van verschillende materialen (wanden, vloeren en plafonds), is enerzijds geen reden tot uitstel van betaling en valt anderzijds niet onder de verantwoordelijkheid van de bouwheer, aannemer, ingenieur of architect.

Het gaat hier immers om verschijnselen inherent aan de fysische eigenschappen van het gebouw en de gebruikte materialen.

Bij de overgang tussen betonwanden en andere materialen kan de bouwheer beslissen deze voeg te accentueren d.m.v. een stuc-stopprofiel in het pleisterwerk of een hoeklatje in de bekisting.

Tevens is het mogelijk dat er bij metselwerkwallen uitzetvoegen voorzien worden (zowel horizontaal als verticaal). Deze dienen achteraf in de afwerking door te lopen.

Ook in de vloer- en wandtegels dienen er uitzetvoegen voorzien te worden.

Deze zullen elastisch afgewerkt worden.

Tijdens de schilderwerken dient het pleisterwerk bij de overgangen tussen de verschillende materialen te worden ingesneden en afgekit ten einde barst vorming te vermijden.

Het is raadzaam hieromtrent deskundig advies in te winnen.

5. Uitvoering van werken door derden

Het is de koper niet toegestaan voor de oplevering van de woning werken te laten uitvoeren door derden, of zelf werken uit te voeren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de bouwheer.

6. Bezoek der werken/toegang tot de werf samen met bouwheer of projectleider.

De kopers mogen de werken betreden en hun woning-in-opbouw bezoeken indien zulks is overeengekomen tussen de koper en de bouwheer, maar alleen op de uren die overeengekomen zijn, en nadat de chapewerken voltooid zijn.

De bouwheer en de onderaannemer kunnen altijd de toegang tot de bouwwerf en van bepaalde lokalen verbieden en dit omwille van veiligheid en om in overeenstemming te zijn met de verzekeringsvoorwaarden. Tijdens het weekend en de vakantiedagen in de bouwsector is de bouwplaats niet toegankelijk.

Er wordt echter uitdrukkelijk op gewezen dat de bezoekers op EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID de werf betreden, en dat de bouwheer noch de aannemer, aansprakelijk kunnen gesteld worden voor eventuele ongevallen die zich op de bouwplaats kunnen voordoen.

7. Oplevering

Het geheel is bezemschoon op te leveren, na verwijdering van alle puin en afval.

De voorlopige oplevering van de woning gebeurt door de architect, de bouwheer en de koper voor de verhuis.

Na de oplevering en afrekening en na ontvangst van de betaling laatste schijf worden de sleutels aan de koper overhandigd.

De definitieve oplevering gebeurt een jaar na de voorlopige oplevering en is definitief verworven indien de koper geen gemotiveerde opmerking heeft gemaakt.

8. Klachten

Eventuele klachten in verband met de uitvoering van de werken moeten gebeuren voor de inontvangstname van de woning.

Voor alle verborgen gebreken, andere dan de zware voorzien in art.1792 B.W., vervalt de aansprakelijkheid één jaar na de voorlopige oplevering. Deze gebreken moeten tijdens deze periode (één jaar na voorlopige oplevering) gemeld worden.

9. Handelswaarde

Onder het begrip handelswaarde dient te verstaan “de particuliere toonzaal verkoopprijzen” in de gebruikelijke handel. Bij het geheel en/of gedeeltelijk niet uitvoeren van bepaalde werken door de bouwheer ten gevolge van een gewijzigde keuze door de koper zullen de verrekenende eenheidsprijzen aan kostprijs gebeuren aangezien bij de prijsbepaling van de woning rekening gehouden werd met onze gebruikelijke aankoopkortingen voor het volledige project. Dit kan alleen in de mate dat de aannemer/bouwheer/architect hierover zijn akkoord geeft. Het is de koper niet toegelaten om zelf via derden werken uit te voeren op de werf voor de voorlopige oplevering. Erelonen verbonden aan tussenkomst van aangestelde door de kopers, dus anderen dan de hier vermelde architect en ingenieur, zijn ten financiële laste van de koper.

10. Geschillen

Enkel de rechtbank van Hasselt is bevoegd om geschillen die tijdens de werken zouden ontstaan te beslechten.

Opgemaakt te Hasselt op 28 januari 2021

Verklaring

De kopers verklaren hierbij ontvangen te hebben:

- 1) Lastenboek
- 2) Uitvoeringsplannen